

Avance en la limpieza del cauce en Enero



Foto 1. Los camiones no pueden acceder a la playa fluvial por el barro. Las excavadoras hacen acopios intermedios para que la arena pierda humedad y poder llevarla al punto de carga (al fondo en la imagen)

A pesar de las lluvias, las obras de limpieza del cauce del río Genil prosiguen en el entorno del Puente Romano y el Azud. Como muestra la Foto 1, los sedimentos se van retirando por capas y es necesario hacer acopios intermedios, los montones de arena de la imagen.

Con estos acopios intermedios se consigue que las arenas pierdan humedad (que va escurriendo y vuelve al río) y sea más manejable para su carga en camiones, y también sirven para ir acercando los miles de metros cúbicos de sedimentos al dique de la orilla, donde cargan los camiones, que no pueden acercarse más al río, porque quedarían atascados en estas playas por la mezcla de arenas y barro.



Foto 2. Ha comenzado la limpieza bajo los arcos cegados del Puente Romano

En las dos últimas semanas el trabajo de limpieza ha comenzado a retirar los sedimentos que taponan los arcos del Puente Romano.

Es un trabajo de extrema dificultad porque el nivel de las aguas subterráneas del propio río está muy alto por la subida de nivel tras tanta lluvia, y la maquinaria corre riesgo de hundirse. De hecho, la climatología ha obligado a abandonar la tarea de limpieza bajo el puente y en la playa que se ha creado aguas arriba para no poner en riesgo la maquinaria y a las personas que trabajan en la obra, que volverá a esta zona cuando deje de llover y el buen tiempo seque el terreno y permita que baje el nivel del río Genil.